

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

"\_\_\_\_\_" 2021 г.

"\_\_\_\_\_" 2021 г.

**Смета на демонтаж металлоконструкций**

(наименование стройки и/или объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	тыс.руб
<b>Сметная стоимость</b>	<b>18,11</b>	<b>205,01</b>	<b>тыс.руб</b>
Строительные работы	17,88	202,83	тыс.руб
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы и затраты	0,24	2,18	тыс.руб
Средства на оплату труда	2,91	74,80	тыс.руб
Затраты труда	228,62		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 62  
 № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №182 ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.9-35-1	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	1 Т	1,1						
		ЗП			1 531,20	)*0,6)*1,15	1,087	1 263,29	25,75	32 529,73
		ЭМ			45,47	)*0,6)*1,15	1,087	37,51	6,06	227,34
		в т.ч. ЗПМ			0,23	)*0,6)*1,15	1,087	0,19	25,75	4,89
		МР			61,06	)*0,6	1	40,30	10,16	409,44
		НР от ЗП	%	85				1 073,80	68	22 120,22
		СП от ЗП	%	70				884,30	41	13 337,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,33	157	7,68
		ЗТР	чел-ч	116		)*0,6)*1,15	1,087	95,70		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>3 299,53</b>		<b>68 631,60</b>
2	6.69-20-1	Демонтаж металлоконструкций с помощью резки пресс-ножницами (применительно)	1 м реза	23,6						
		ЗП			57,09	)*1,15	1,047	1 622,25	25,75	41 772,82
		ЭМ			162,96	)*1,15	1,047	4 630,60	2,32	10 743,00
		в т.ч. ЗПМ			0,23	)*1,15	1,047	6,54	25,75	168,29
		МР			239,66		1,002	5 667,29	5,84	33 096,96
		НР от ЗП	%	91				1 476,25	73	30 494,16
		СП от ЗП	%	70				1 135,58	41	17 126,86
		НР и СП от ЗПМ	%	175				11,45	157	264,22
		ЗТР	чел-ч	4,63		)*1,15	1,047	131,56		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>14 543,42</b>		<b>133 498,02</b>
3	6.69-19-1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	1 Т	1,1						
		ЗП			9,62	)*1,15	1,047	12,74	25,75	328,09
		НР от ЗП	%	91				11,59	73	239,51
		СП от ЗП	%	70				8,92	41	134,52
		ЗТР	чел-ч	1,02		)*1,15	1,047	1,35		
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>33,25</b>		<b>702,12</b>
4	15.2-55-10	Перевозка строительного мусора на расстояние до 55 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т	т	1,1						
		ЭМ			48,69		1	53,56	11,98	641,64
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>53,56</b>		<b>641,64</b>
5	15.1-2500-01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные	1 Т	1,1						
		ЭМ			167,32		1	184,05	8,34	1 534,99
		<b>Всего по позиции:</b>						<b>184,05</b>		<b>1 534,99</b>
<b>Итого по локальной смете:</b>								<b>18 113,81</b>		<b>205 008,37</b>

Составил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, инициалы, фамилия)