

" " 2021 г.

" " 2021 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Вырубка деревьев

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость

19,96 тыс.руб

Средства на оплату труда

8,51 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Локальная смета: Вырубка деревьев

1	5.4-3104-8-11/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 32 см	100 шт.	0,01							
		Объем: 0,01=1/100									
		ЗП			4 702,55		1	1	47,03		
		ЭМ			20,87		1	1	0,21		
		НР от ЗП	%	70					32,92		
		СП от ЗП	%	10					4,70		
		ЗТР	чел-ч	18,86			1				0,19
									84,86		8 486,00
2	5.4-3104-8-10/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 28 см	100 шт.	0,01							
		Объем: 0,01=1/100									
		ЗП			3 525,67		1	1	35,26		
		ЭМ			17,80		1	1	0,18		
		НР от ЗП	%	70					24,68		
		СП от ЗП	%	10					3,53		
		ЗТР	чел-ч	14,14			1				0,14
									63,65		6 365,00
3	5.4-3104-8-9/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 24 см	100 шт.	0,04							
		Объем: 0,04=4/100									
		ЗП			2 952,19		1	1	118,09		
		ЭМ			14,74		1	1	0,59		
		НР от ЗП	%	70					82,66		
		СП от ЗП	%	10					11,81		
		ЗТР	чел-ч	11,84			1				0,47
									213,15		5 328,75
4	5.4-3104-8-8/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 20 см	100 шт.	0,03							
		Объем: 0,03=3/100									
		ЗП			2 271,49		1	1	68,14		
		ЭМ			12,40		1	1	0,37		
		НР от ЗП	%	70					47,70		
		СП от ЗП	%	10					6,81		
		ЗТР	чел-ч	9,11			1				0,27
									123,02		4 100,67
5	5.4-3104-8-7/1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственница диаметр стволов до 16 см	100 шт.	0,12							
		Объем: 0,12=12/100									
		ЗП			1 805,22		1	1	216,63		
		ЭМ			9,98		1	1	1,20		
		НР от ЗП	%	70					151,64		
		СП от ЗП	%	10					21,66		
		ЗТР	чел-ч	7,24			1				0,87
									391,13		3 259,42
6	5.4-3105-2-2/1	Погрузка вручную на автотранспорт порубочных остатков - после валки деревьев	скл. м3	15,82							
		ЗП			125,24		1	1	1 981,30		
		НР от ЗП	%	70					1 386,91		
		СП от ЗП	%	10					198,13		
		ЗТР	чел-ч	0,59			1				9,33
									3 566,34		225,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	5.4-3105-4-1/1	Перевозка порубочных остатков автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	18,98	101,58 50,39		1 1	1 1	1 927,99 956,40	1 927,99	101,58
8	5.4-3105-4-2/1	Перевозка порубочных остатков автосамосвалами грузоподъемностью до 15 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	18,98	24,58 12,19	*22 *22	1 1	1 1	10 263,62 5 090,06	10 263,62	540,76

Итого по локальной смете: Вырубка деревьев

16 633,76

Итого с НДС

3326,752
19 960,51

Составил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]